



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

— **Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.** —

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21
Α.Φ.Μ. 999655324 ΔΟΥ Αμαρουσίου

ΕΡΓΟ

**«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»**

ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €)

CPV

[45261410-1]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μον. μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1	Αποξήλωση υπάρχουσας μόνωσης δώματος	N.22.60	1	ΟΙΚ 22.22N	Τεμ.	1	12.000,00	12.000,00	
2	Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων με containers (κάδοι)	N.20.42	2	ΟΙΚ 10.07.01N	Τεμ.	30	100,00	3.000,00	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	3	ΟΙΚ 3811	m2	100	15,00	1.500,00	
4	Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	31.02.02	4	ΟΙΚ 3208	m3	150	78,00	11.700,00	
5	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	79.21	5	ΟΙΚ 7921	Kg	240	1,00	240,00	
6	Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδέματος	79.22	6	ΟΙΚ 7922	Kg	80	1,50	120,00	
7	Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων	79.24	7	ΟΙΚ 7923	Kg	130	8,00	1.040,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (Δομικά πλέγματα S500s)	38.20.03	8	ΟΙΚ 3873	Kg	3.000	0,95	2.850,00	
9	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	79.35	9	ΟΙΚ 7935	μμ	1.000	1,50	1.500,00	
10	Περιθώρια δώματος (λούκια)	73.47	10	ΟΙΚ 7347	μμ	250	6,50	1.625,00	
11	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	N. 79.09	11	ΟΙΚ 7912	m2	250	6,00	1.500,00	
12	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	79.50	12	ΟΙΚ 7934	m3	80	110,00	8.800,00	
13	Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	N 79.02	13	ΟΙΚ 7902	m2	3.000	2,20	6.600,00	
14	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	79.17	14	ΟΙΚ 7244	μμ	200	1,50	300,00	
15	Απορροή (ταρασομόλυβο) μολύβδου	N 8046	15	ΗΛΜ 2	Τεμ.	12	70,25	843,00	53.618,00
	Άθροισμα								53.618,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18%		9.651,24
	Σύνολο μελέτης								63.269,24
	Απρόβλεπτα						15%		9.490,39
	Άθροισμα								72.759,63
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								411,11
	Άθροισμα								73.170,73
	ΦΠΑ						23%		16.829,27
	Γενικό σύνολο								90.000,00
	Σύνολο σε ακέραια Ευρώ								90.000,00

ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΑΝ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.